

Santa Ana, 18 de agosto, 2017

Señores
Proveedores
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica la **Aclaracion N°2** para la **LICITACION ABREVIADA NO. 2017LA-000006-01 “DISEÑO Y REMODELACIÓN DE PARQUES EN POZOS DE SANTA ANA”**:

- Para esta contratación no tenemos ningún el ítem con la descripción del elemento “pérgola”.
- Modificar la cantidad de unidades del ítem 8 en donde serán 25 unidades en total.
- Para esta contratación, se debe de agregar un ítem adicional por el suministro de material y mano de obra para la construcción de racho en el Parque de Fontana Real. El área requerida será de 75 m2. Estará compuesto de paredes de bloques de 12x20x40cm. Estructura de techo en hierro negro de 75x75mm en 2.31mm de espesor. Lamina de zinc esmaltado HG 26. Lámparas internas y externas tipo led. Acera perimetral, rampa de acceso. Servicio Sanitario cumpliendo con Ley 7600. Bancas de concreto, Mueble y fregadero. Espacio para asador. Deberá tener instalación eléctrica (4 tomas, 4 luminarias) Tanque Séptico para un SS. (FAFA).
- La tabla de cantidades quedaría de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Suministro de mano de obra para demolición de obras menores y limpieza de sitio	1	global		
2	Movimiento de tierras y excavaciones menores	1	global		
3	Suministro y colocación de césped sintético o caucho reciclado para las áreas de los playground	550	m2		
4	Suministro e instalación de playground con cerramiento en caja de arena para juegos infantiles en hierro negro, plástico reciclado y acabado de pintura de poliuretano	8	und		
5	Suministro de materiales y colocación de adoquines dos tonalidades con bordillo prefabricado y bordillo prefabricado	233	m2		
6	Suministro e instalación de bancas (concreto lavado y madera tratada)	6	und		
7	Suministro e instalación de bancas concreto reforzado curvas	6	und		
8	Suministro y colocación de árboles nativos especies varias (1,5 m altura aprox.)	25	und		

9	Suministro de materiales e instalación de luminarias tipo led	4	und		
10	Suministro e instalación de basurero en plástico reciclado (estación triple)	2	und		
11	Suministro e instalación de equipo biomecánico (circuito se define en el sitio)	8	und		
12	suministro e instalación de malla panel electrosoldado galvanizado, calibre 6 (4,85mm) con recubrimiento color a escoger, tubo cuadrado de 2" (1,8mm de espesor) a cada 2,5 m c.a.c, pintura epóxica en estructuras, portón peatonal de 1,5 m x 2,00 m alto	120	m		
13	suministro de balancines con muelle helicoidal	4	und		
14	suministro de materiales e instalación de malla ciclón a 2,00m de altura y 3 hiladas horizontales de alambre de púas, con portón peatonal de 1,5m	75	m		
15	suministro e instalación de muro concreto tipo keystone de pc (dos colores)	100	m2		
16	suministro de materiales para la construcción de acera en concreto hidráulico 1,2 m de ancho 210 kgf/cm2	50	m2		
17	suministro e instalación de bordillo prefabricado de concreto	250	m		
18	suministro e instalación de pérgolas en madera con pedestal en concreto colado en sitio, madera tratada, color natural, uniones con tornillo tipo carrocería (según detalle)	3	und		
19	eliminación de los desechos fuera del cantión de santa ana	1	global		
20	suministro de material y mano de obra para la construcción de racho en el Parque de Fontana Real	75	M2		
				TOTAL	

Sin más por el momento,