

Santa Ana, 03 de octubre, 2017

Señores  
**Proveedores**  
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les comunica la **aclaración N°1** para la LICITACION ABREVIADA NO. 2017LA-000014-01 “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN SANTA ANA, FRENTE TEMPLO CATÓLICO”:

1. Se debe agregar una línea a la tabla de cantidades, por concepto de demolición general y reubicación de malla existente en el lindero de construcción de parque:
2. Se deberán construir dos tragantes dobles. La demolición del existente se incluirá en el ítem anterior.
3. Con dos los ítems nuevos ya incluidos, la tabla final a ofertar quedaría de la siguiente forma:

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>Acera en Adoquín de 80mm</b>				
1.1	Adoquín de colores 200x100x8mm	790.00	m2		
1.2	Sub-base de 20cm	790.00	m2		
1.3	base de 15cm	790.00	m2		
1.4	Arena de rio para Cama 5cm	55.00	m3		
1.5	Arena de rio para sello	55.00	m3		
1.6	Bordillo de Concreto	120.00	ml		
1.7	Cuneta Caño	102.00	ml		
1.8	Cordón y Caño Este	90.00	ml		
1.9	Cordón y Caño Norte	105.00	ml		
1.10	Base de cama de cordón	35.00	m3		
1.11	Excavación	650.00	m3		
<b>2.0</b>	<b>Calzada 1 en Adoquín de 80mm</b>				

2.1	Adoquín de colores 200x100x8mm	730.00	m2		
2.2	Sub-base de 20cm	730.00	m2		
2.3	base de 15cm	730.00	m2		
2.4	Arena de rio para Cama 5cm	50.00	m3		
2.5	Arena de rio para sello	43.00	m3		
2.6	Bordillo de Concreto	50.00	ml		
2.7	Excavación	475.00	m3		
3	Demolición general y reubicación de malla existente en el lindero de construcción de parque.	1.00	Global		
4	Suministro de materiales y manos de obra para la construcción de tragantes dobles.	2.00	Unidad		

4. No deben tomar en cuenta la construcción de las jardineras de los árboles.

5. Se adjunta lámina adicional.

Sin más por el momento,

*Karla Guerrero Mora*  
*Dpto. Proveeduría*