



## MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Santa Ana, 18 de agosto de 2016

Señores  
**Proveedores**  
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les solicita tomar en cuenta la siguientes aclaraciones y modificación a la tabla de cantidades para la **LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2016LA-000009-01 "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SALITRAL"**.

- A continuación les detallo la tabla de cantidades final y que deberán ofertar para el presente concurso:

Item	Tareas	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Suministro de materiales y construcción de losa de concreto hidráulico MR45. Espesor 15 cm	m3	86.25		
2	Suministro y colocación de base granular 20 cm	m2	875.00		
3	Conformación de subrasante	m2	875.00		
4	Suministro y colocación de cuneta de concreto prefabricada 18"	m	210.00		
5	Suministro y colocación de tubería de PVC 18"	m	12.00		
6	Suministro y colocación de bordillo de 22x50 cm 210 kg/cm2 f'c	m3	12.00		
7	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción cajas de registro 80x80cm interno	m	3.00		
8	Eliminación final de los desechos sólidos producto de las actividades constructivas, en un depósito fuera del Cantón de Santa ana.	glob	1.00		
<b>Total</b>					



## MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

- Se adjunta documento con detalle de especificaciones de concreto.
- Es correcta la diferencia de cantidades que hay en la cantidad de base porque hasta cierto punto se construye losa y el resto se deja en base granular.
- La calle tiene un disponible presupuestario de 40 millones.
- La losa no lleva acero.
- Se adjuntan láminas de planos.

Sin más por el momento,

***Karla Guerrero Mora***  
***Dpto. Proveeduría***